

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ouro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TOLDO UBS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TOLDO UBS	MUNICÍPIO / UF Ouro/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TOLDO UBS									30.009,72	
1.			TOLDO UBS OURO					-	30.009,72	
1.1.			COBERTURA					-	26.605,38	
1.1.1.	SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	95,30	55,73	BDI 1	68,85	6.561,41	RA
1.1.2.	SINAPI-I	21010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	134,78	26,51	BDI 1	32,75	4.414,05	RA
1.1.3.	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	195,03	19,31	BDI 1	23,86	4.653,42	RA
1.1.4.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	175,53	16,73	BDI 1	20,67	3.628,21	RA
1.1.5.	SINAPI	98751	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	M	15,40	141,39	BDI 1	174,67	2.689,92	RA
1.1.6.	SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	11,20	8,43	BDI 1	10,41	116,59	RA
1.1.7.	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	44,00	1,63	BDI 1	2,01	88,44	RA
1.1.8.	SINAPI	100748	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	76,63	8,54	BDI 1	10,55	808,45	RA
1.1.9.	COTAÇÃO	12 AMMOC	TOLDO PARA COBERTURA TIPO CAPÔ	M2	108,35	27,23	BDI 1	33,64	3.644,89	RA
1.2.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	3.179,79	
1.2.1.	SINAPI-I	1108	CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	50,60	26,08	BDI 1	32,22	1.630,33	RA
1.2.2.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,00	59,16	BDI 1	73,09	950,17	RA
1.2.3.	SINAPI-I	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	18,60	26,08	BDI 1	32,22	599,29	RA
1.3.			PINTURA					-	224,55	
1.3.1.	SINAPI	88489	RETOQUE DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES COM TINTA ACRÍLICA MESMA COR DA EXISTENTE - 2 DEMÃOS	M2	15,00	12,12	BDI 1	14,97	224,55	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ouro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TOLDO UBS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TOLDO UBS	MUNICÍPIO / UF Ouro/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
TOLDO UBS									30.009,72

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ouro/SC
Local
terça-feira, 30 de março de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: 0

← RECURSO