



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ouro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TOLDO CRECHE RAI0 DE SOL E GUERINO RIQUETI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TOLDO CRECHE RAI0 DE SOL E GUERINO RIQUETI	MUNICÍPIO / UF Ouro/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TOLDO CRECHE RAI0 DE SOL E GUERINO RIQUETI									60.532,09	
1.			TOLDO CRECHE RAI0 DE SOL E GUERINO RIQUETI					-	60.532,09	
1.1.			COBERTURA					-	50.354,00	
1.1.1.	SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	191,22	75,19	BDI 1	92,89	17.762,43	RA
1.1.2.	SINAPI	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	89,98	35,78	BDI 1	44,20	3.977,12	RA
1.1.3.	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	249,17	19,31	BDI 1	23,86	5.945,20	RA
1.1.4.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	224,26	16,73	BDI 1	20,67	4.635,45	RA
1.1.5.	SINAPI	98751	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2", AF_06/2018	M	21,78	123,02	BDI 1	151,98	3.310,12	RA
1.1.6.	SINAPI	1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	24,65	11,72	BDI 1	14,48	356,93	RA
1.1.7.	SINAPI	11964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	88,00	1,74	BDI 1	2,15	189,20	RA
1.1.8.	SINAPI	100748	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	111,25	8,59	BDI 1	10,61	1.180,36	RA
1.1.9.	COTAÇÃO	12 AMMOC	TOLDO PARA COBERTURA TIPO CAPO	M2	138,43	76,00	BDI 1	93,89	12.997,19	RA
1.2.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	10.178,09	
1.2.1.	SINAPI	1108	CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	77,25	36,30	BDI 1	44,85	3.464,66	RA
1.2.2.	SINAPI	91790	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	54,00	66,80	BDI 1	82,52	4.456,08	RA
1.2.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE PLUVIAL EM REDE EXISTENTE	M3	7,50	66,18	BDI 1	81,76	613,20	RA
1.2.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE REASSENTAMENTO DE LAJOTAS E AJUSTES NA EXECUÇÃO DA REDE PLUVIAL PARA CONEXÃO EM REDE EXISTENTE	M3	7,20	40,12	BDI 1	49,56	356,83	RA
1.2.5.	COTAÇÃO	62 AMMOC	CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL 40X40CM COM ENTRADA E SAÍDE DE 100MM- INCLUSO GRELHA	UN	8,00	112,10	BDI 1	138,49	1.107,92	RA
1.2.6.	SINAPI	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	4,00	36,30	BDI 1	44,85	179,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ouro/SC
Local

segunda-feira, 5 de julho de 2021

Responsável Técnico
Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105295-8



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ouro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TOLDO CRECHE RAI0 DE SOL E GUERINO RIQUETI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TOLDO CRECHE RAI0 DE SOL E GUERINO RIQUETI	MUNICÍPIO / UF Ouro/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
TOLDO CRECHE RAI0 DE SOL E GUERINO RIQUETI									60.532,09
Data				ART/RRT:		0			

RECURSO ↓