



CONVENÇÕES

- +++ Estaqueamento
- Meio Fio à Executar
- Meio Fio Existente
- Poste Existente

QUANTITATIVOS GEOMÉTRICO									
ESTACA		0	ESTACA		4,00	ESTACA		4,00	ESTACA
Trecho		Qnt	und	Acumulado		Qnt	und	Trecho	
Qnt		und	Qnt	und	Qnt	und	Qnt	Acumulado	
ÁREA DE REMOÇÃO DE LAIOTAS SEXTAVADA E ESCAVAÇÃO		387,65	m2	387,65	m2	1.013,20	m2	1.400,85	m2
ÁREA DE REPERFIAMENTO		-	m2	-	m2	249,75	m2	249,75	m2
ÁREA DE PAVIMENTO EM C.A.U.Q.		673,60	m2	673,60	m2	1.262,95	m2	1.936,55	m2
LOMBADA		-	m	-	m	8,50	m	8,50	m
MEIO FIO 13,00CM X 22,00CM		70,50	m	70,50	m	96,50	m	167,00	m
EXTENSÃO		80,00	m	80,00	m	120,00	m	200,00	m

ammoc

Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

Projeto:

ANA JULIA UNGERLICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
ANDRE BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 162.237-5
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO-CREA/SC 156.743-7
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

Desenho:

LUCAS F. BALESTRIN

Data:

JUNHO DE 2020

Revisão:

Projeto:

GEOMÉTRICO

Trecho:

Est. 4+0,00 - Est. 10+0,00

Prancha:

GEO.
02/04

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Roberto Trompowski, 68 2º andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOAÇABA SC