



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ouro/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Muro Cemitério de Ouro
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Muro Cemitério de Ouro	MUNICÍPIO / UF Ouro/SC
			BDI 1 21,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Muro Cemitério de Ouro									156.606,76	
1.			MURO CEMITÉRIO						156.606,76	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						907,50	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M2	2,50	300,00	BDI 1	363,00	907,50	RA
1.2.			ESTRUTURA						56.591,79	
1.2.1.	SINAPI	72915	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA	M3	47,79	9,00	BDI 1	10,89	520,43	RA
1.2.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	7,17	39,00	BDI 1	47,19	338,35	RA
1.2.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE 5 CM	M3	4,94	100,00	BDI 1	121,00	597,74	RA
1.2.4.	SINAPI	92273	ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA	M	114,61	6,50	BDI 1	7,87	901,98	RA
1.2.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	40,16	63,00	BDI 1	76,23	3.061,40	RA
1.2.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	348,04	12,50	BDI 1	15,13	5.265,85	RA
1.2.7.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	627,88	9,60	BDI 1	11,62	7.295,97	RA
1.2.8.	SINAPI	92426	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	54,80	55,00	BDI 1	66,55	3.646,94	RA
1.2.9.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	71,94	12,50	BDI 1	15,13	1.088,45	RA
1.2.10.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	165,88	9,60	BDI 1	11,62	1.927,53	RA
1.2.11.	SINAPI	92426	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	47,56	55,00	BDI 1	66,55	3.165,12	RA
1.2.12.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	65,23	12,50	BDI 1	15,13	986,93	RA
1.2.13.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	198,99	9,60	BDI 1	11,62	2.312,26	RA
1.2.14.	SINAPI	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	36,72	420,00	BDI 1	508,20	18.661,10	RA
1.2.15.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	201,35	28,00	BDI 1	33,88	6.821,74	RA
1.3.			ALVENARIA, EMASSAMENTO E ALAMBRADO						47.217,02	
1.3.1.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK = 4,5 MPA, SEM VÃOS	M2	182,66	72,00	BDI 1	87,12	15.913,34	RA
1.3.2.	SINAPI	74244/1	ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5 CM	M2	141,75	114,00	BDI 1	137,94	19.553,00	RA
1.3.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MECÂNICO	M2	206,66	5,25	BDI 1	6,35	1.312,29	RA
1.3.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	206,66	26,00	BDI 1	31,46	6.501,52	RA
1.3.5.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	206,66	1,45	BDI 1	1,75	361,66	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ouro/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Muro Cemitério de Ouro		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Muro Cemitério de Ouro	MUNICÍPIO / UF Ouro/SC		
			BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Muro Cemitério de Ouro									156.606,76	
1.3.6.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	206,66	2,30	BDI 1	2,78	574,51	RA
1.3.7.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	206,66	12,00	BDI 1	14,52	3.000,70	RA
1.4.			DRENAGEM					-	50.539,55	
1.4.1.	SINAPI	72915	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE	M3	227,32	9,00	BDI 1	10,89	2.475,51	RA
1.4.2.	AMMOC	62	BOCA DE LOBO - CONCRETO ARMADO - GRADE 0,70 X 1,00 M - TIPO II - TUBOS (600 MM) CHAMINÉ	UND	5,00	1.340,00	BDI 1	1.621,40	8.107,00	RA
1.4.3.	AMMOC	65	CAIXA CEGA - CONCRETO ARMADO (C=1,2 X L=1,2 X H=1,2 M) - TIPO II - TUBOS (600 E 800 MM)	UND	2,00	1.080,00	BDI 1	1.306,80	2.613,60	RA
1.4.4.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	95,60	59,00	BDI 1	71,39	6.824,88	RA
1.4.5.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO	M3	24,95	61,00	BDI 1	73,81	1.841,56	RA
1.4.6.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	158,00	150,00	BDI 1	181,50	28.677,00	RA
1.5.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.350,90	
1.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE OBRA	M2	300,00	1,45	BDI 1	1,75	525,00	RA
1.5.2.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	30,00	19,00	BDI 1	22,99	689,70	RA
1.5.3.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	30,00	3,75	BDI 1	4,54	136,20	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ouro/SC

Local

quinta-feira, 30 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: André Brito Dotti

CREA/CAU: 162.237-5

ART/RRT: 7.456.535-5