



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADELINO DALACOSTA, N. S. DOS NAVEGANTES E P.			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 07-2020.xls)	DATA BASE 07-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADELINO DALACOSTA, N. S. DOS	MUNICÍPIO / UF OURO/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADELINO DALACOSTA, N. S. DOS NAVEGANTES E P. JUSCELINO KUBITSCHKEK									232.323,31	
1.			PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADELINO DALACOSTA, N. S. DOS NAVEGANTES E P. JUSCELINO KUBITSCHKEK						232.323,31	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						979,95	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, CONFORME PADRÃO AMMOC	M2	2,50	280,00	BDI 1	355,99	889,98	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	236,76	0,30	BDI 1	0,38	89,97	RA
1.2.			SINALIZAÇÃO DE OBRAS						1.525,80	
1.2.1.	SINAPI	97053	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	60,00	20,00	BDI 1	25,43	1.525,80	RA
1.3.			ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						14.825,14	
1.3.1.	SINAPI	101119	ESCAVAÇÃO DE VIA, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M3	907,13	4,90	BDI 1	6,23	5.651,42	RA
1.3.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO ESCAVADO - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	907,13	3,50	BDI 1	4,45	4.036,73	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE SOLO ESCAVADO, DMT ATÉ = 2 KM	M3XKM	1.814,27	1,00	BDI 1	1,27	2.304,12	RA
1.3.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.851,55	1,20	BDI 1	1,53	2.832,87	RA
1.4.			DRENAGEM						59.462,87	
1.4.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ENVOLTA EM MANTA GEOTEXTIL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	254,00	80,00	BDI 1	101,71	25.834,34	RA
1.4.2.	AMMOC	BL1	BOCA DE LOBO EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PREENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1	UND	14,00	1.700,00	BDI 1	2.161,38	30.259,32	RA
1.4.3.	AMMOC	CC1	CAIXA CEGA EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PREENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E TAMPA EM CONCRETO ARMADO - TIPO 1	UND	2,00	1.000,00	BDI 1	1.271,40	2.542,80	RA
1.4.4.	SINAPI	73856/1	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1,00	650,00	BDI 1	826,41	826,41	RA
1.5.			REATERROS						18.387,13	
1.5.1.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS	M3	174,17	60,00	BDI 1	76,28	13.285,69	RA
1.5.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIL GRANULAR EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	174,17	4,00	BDI 1	5,09	886,53	RA
1.5.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	3.483,40	0,95	BDI 1	1,21	4.214,91	RA
1.6.			BASE E SUB-BASE						31.366,46	
1.6.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	222,19	90,00	BDI 1	114,43	25.425,20	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADELINO DALACOSTA, N. S. DOS NAVEGANTES E P.			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2020.xls')	DATA BASE 07-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADELINO DALACOSTA, N. S. DOS	MUNICÍPIO / UF OURO/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADELINO DALACOSTA, N. S. DOS NAVEGANTES E P. JUSCELINO KUBITSCHK									232.323,31	
1.6.2.	SINAPI	72893	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA GRADUADA PARA BASE, COM CAMINHAO BASCULANTE	M3	222,19	2,00	BDI 1	2,54	564,36	RA
1.6.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	4.443,72	0,95	BDI 1	1,21	5.376,90	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÕES					-	74.766,50	
1.7.1.	AMMOC	PAV1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM - EXCLUSIVE BLOCO	M2	1.490,08	22,00	BDI 1	27,97	41.677,54	RA
1.7.2.	SINAPI	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	361,47	72,00	BDI 1	91,54	33.088,96	RA
1.8.			MEIO FIO					-	29.712,62	
1.8.1.	SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	467,40	20,00	BDI 1	25,43	11.885,98	RA
1.8.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	467,40	30,00	BDI 1	38,14	17.826,64	RA
1.9.			SINALIZAÇÃO					-	1.296,84	
1.9.1.	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	3,00	340,00	BDI 1	432,28	1.296,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OURO/SC
Local

quarta-feira, 4 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139164-0
ART/RRT: 7529036-0