

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ouro/SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reconstrução da Parede do Ginásio Kleinubing			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reconstrução da Parede do Ginásio Kleinubing	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ouro/SC	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 20,66%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Reconstrução da Parede do Ginásio Kleinubing</b>									<b>76.020,96</b>	
<b>1.</b>			<b>GINÁSIO DE ESPORTES KLEINUBING</b>					-	<b>76.020,96</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>3.420,74</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,50	430,00	BDI 1	528,90	1.322,25	RA
1.1.2.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	18,00	9,86	BDI 1	12,13	218,34	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	MXMES	54,00	21,00	BDI 1	25,83	1.394,82	RA
1.1.4.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	19,80	8,69	BDI 1	10,69	211,66	RA
1.1.5.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 01/2020	M3	19,80	7,22	BDI 1	8,88	175,82	RA
1.1.6.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,50	53,03	BDI 1	65,23	97,85	RA
<b>1.2.</b>			<b>ESTRUTURA E FECHAMENTO</b>					-	<b>70.936,44</b>	
1.2.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,29	2.416,73	BDI 1	2.972,58	12.752,37	RA
1.2.2.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, FIXAÇÃO JUNTO A ESTRUTURA COM TELA E PARAFUSO	M2	132,00	92,18	BDI 1	113,38	14.966,16	RA
1.2.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	264,00	9,28	BDI 1	11,41	3.012,24	RA
1.2.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM E TELA DE AÇO GARANTINDO A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DA PAREDE	M2	264,00	37,94	BDI 1	46,67	12.320,88	RA
1.2.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	264,00	2,58	BDI 1	3,17	836,88	RA
1.2.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	264,00	14,81	BDI 1	18,22	4.810,08	RA
1.2.7.	AMMOC	113	ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM FECHAMENTO COMO PLATIBANDA OU FORRO	M²	47,48	72,04	BDI 1	88,61	4.207,20	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> Prefeitura Municipal de Ouro/SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reconstrução da Parede do Ginásio Kleinubing			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reconstrução da Parede do Ginásio Kleinubing	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ouro/SC	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 20,66%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Reconstrução da Parede do Ginásio Kleinubing</b>									<b>76.020,96</b>	
1.2.8.	SINAPI	94213	FECHAMENTO DE PAREDES COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMÍNIO E = 0,5 MM	M2	47,48	95,86	BDI 1	117,91	5.598,37	RA
1.2.9.	SINAPI-I	40647	PISO EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) PARA REPARO DE QUADRA DE ESPORTES	M2	20,40	152,09	BDI 1	187,07	3.816,23	RA
1.2.10.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM CONEXÕES, PARA REPARO DE REDE DANIFICADA	M	40,80	15,28	BDI 1	18,79	766,63	RA
1.2.11.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	2,00	245,04	BDI 1	301,40	602,80	RA
1.2.12.	DEINFRA	42872	REDE DE NYLON 12X12 PARA PROTECAO COM ESTRUTURA	M2	122,40	14,44	BDI 1	17,76	2.173,82	RA
1.2.13.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,90	105,40	BDI 1	129,64	375,96	RA
1.2.14.	AMMOC	124	PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM ESTRUTURA REFORÇADA DE AÇO COM PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM LAMBRI DE ALUMINIO, INCLUSO GUARNIÇÃO ALIZAR E VISTAS EM ALUMÍNIO, E INSTALAÇÃO	M2	7,20	494,24	BDI 1	607,92	4.377,02	RA
1.2.15.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,40	108,33	BDI 1	133,25	319,80	RA
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>1.663,78</b>	
1.3.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	179,48	7,54	BDI 1	9,27	1.663,78	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ouro/SC

Local

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho

CREA/CAU: 105295-8

ART/RRT: 0