

**Finalidade:** 500 - DESLOCAMENTO DE REDE # CUSTO CLIENTE

**NOTA PS nº:** 400705061

**Consumidor:** MUNICIPIO DE OURO

**Endereço da Obra:** RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA,

**Bairro:** CENTRO - OURO

**Município:** OURO

**Eqpto. Referência:** 4477

**MATERIAL À INSTALAR**

Item	Cód.	Descrição	Reserva:		Projeto:	
			Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	6153	ALCA PREFORM DISTR AC 4AWG 430MM LR	PEÇ	0,00	7,000	0,00
2	2270	ARMAÇAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM	PEÇ	0,00	7,000	0,00
3	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	0,00	19,000	0,00
4	5230	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	0,00	4,254	0,00
5	17031	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA	PEÇ	0,00	4,000	0,00
6	6469	CONEC CUNHA AL CB 1/0X6/16MM2-2X4/25MM2	PEÇ	0,00	1,000	0,00
7	6784	CONEC CUNHA AL CB 4X4AWG/2X6AWG 25MM2 VM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
8	21755	CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
9	6386	CONECTOR CUNHA RAMAL B-ASSIMETRICO LR	PEÇ	0,00	2,000	0,00
10	6382	CONECTOR CUNHA RAMAL II-SIMETRICO VD	PEÇ	0,00	2,000	0,00
11	13600	CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X2000MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
12	5264	FIO NU ALUM RECOZ 145DAN 4AWG AMARRACAO	KG	0,00	0,823	0,00
13	5627	FITA ALUMINIO EC-0 PROTECAO CB ALUMINIO	KG	0,00	0,171	0,00
14	2167	HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 13X2400MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
15	13692	ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV	PEÇ	0,00	9,000	0,00
16	5013	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V	PEÇ	0,00	7,000	0,00
17	2181	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
18	1620	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
19	1670	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
20	1624	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
21	1625	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X300X220MM	PEÇ	0,00	8,000	0,00
22	14183	PINO FIX ISOL PILAR ACO 7007 60X140MM	PEÇ	0,00	9,000	0,00
23	4807	POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
24	4820	POSTE CONCRETO DT 12M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
					<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>

**MATERIAL À RETIRAR**

Item	Cód.	Descrição	Ordem Desativação:			
			Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	2270	ARMAÇAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM	PEÇ	0,00	7,000	0,00
2	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	0,00	19,000	0,00
3	14265	CRUZETA CONCRETO 90X112X2100MM 400DAN	PEÇ	0,00	2,000	0,00
4	13600	CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X2000MM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
5	13692	ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV	PEÇ	0,00	9,000	0,00
6	5013	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V	PEÇ	0,00	7,000	0,00
7	2181	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
8	1620	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
9	1670	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM	PEÇ	0,00	5,000	0,00
10	1624	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	0,00	6,000	0,00
11	1625	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X300X220MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
12	14183	PINO FIX ISOL PILAR ACO 7007 60X140MM	PEÇ	0,00	9,000	0,00
13	4798	POSTE CONCRETO DT 10M 150DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
14	4807	POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
					<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

<b>Quant. Postes Inst.:</b>	3	<b>Quant. Trafos Inst.:</b>	0	<b>Peso Bruto Mat.Inst. (exceto postes):</b>	138,274
<b>Quant. Postes Ret.:</b>	3	<b>Quant. Trafos Ret.:</b>	0	<b>Peso Bruto Mat. Ret. (exceto postes):</b>	212,225

**Finalidade:** 500 - DESLOCAMENTO DE REDE # CUSTO CLIENTE

**NOTA PS nº:** 400705061

**Consumidor:** MUNICIPIO DE OURO

**Endereço da Obra:** RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA,

**Bairro:** CENTRO - OURO

**Município:** OURO

**Eqpto. Referência:** 4477

**SERVIÇOS À INSTALAR**
**LINHA VIVA**

Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total	
						Subtotal	0,00
						Subtotal R\$	0,00

**SERVIÇOS À INSTALAR**
**LINHA MORTA**

Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total	
1	300025	ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE	UA	0,00	2,000	0,00	
2	300006	Abert. Cava em Rocha Sem Uso Explosivo	UA	0,00	3,000	0,00	
3	300291	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	UA	0,00	7,000	0,00	
4	300175	Inst. N1, B1, M1, T1 util. 1 cruzeta aço	UA	0,00	3,000	0,00	
5	653075	Inst. de Ilum. Pub. Comum (montada)	UA	0,00	1,000	0,00	
6	300176	Inst. de aterramento temporário AT.	UA	0,00	1,000	0,00	
7	300371	Instalação Poste 12 a 15m com Guindauto	UA	0,00	1,000	0,00	
8	300372	Instalação Poste Menor 12M Com Guindauto	UA	0,00	2,000	0,00	
9	300321	Instalação de conector tipo cunha	UA	0,00	2,000	0,00	
10	650857	OPERAÇÃO DE CHAVE	UA	0,00	6,000	0,00	
11	300582	RETENSIIONAMENTO DE CONDUTOR ,POR KM	KM	0,00	0,355	0,00	
12	650855	RETENSIIONAMENTO/RECONEXÃO DE RAMAL	UA	0,00	1,000	0,00	
13	652150	SERVIÇO UTILIZAÇÃO SOFTWARE DE SEGURANÇA	UA	0,00	1,000	0,00	
14	300753	Trans. mat. percurso 21 a 50 km p/kg	KG	0,00	0,395	0,00	
15	300755	Transp poste >=12m e 1000dan de 21a50 km	UA	0,00	1,000	0,00	
16	300760	Transp poste inf 12m inf 1000dan 21-50KM	UA	0,00	2,000	0,00	
						Subtotal	0,00
						Subtotal R\$	0,00

**SERVIÇOS À RETIRAR**
**LINHA VIVA**

Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total	
						Subtotal	0,00
						Subtotal R\$	0,00

**SERVIÇOS À RETIRAR**
**LINHA MORTA**

Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total	
1	300595	RETIRADA DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	UA	0,00	7,000	0,00	
2	300501	Ret. N1, B1, M1, T1 util. 1 cruzeta aço	UA	0,00	1,000	0,00	
3	653433	Ret. de Iluminacao Pub.Comum (montada)	UA	0,00	1,000	0,00	
4	300500	Retirada Estr N1, B1, M1, T1 CZ Concreto	UA	0,00	2,000	0,00	
5	300658	Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto	UA	0,00	3,000	0,00	
6	300753	Trans. mat. percurso 21 a 50 km p/kg	KG	0,00	0,605	0,00	
7	300760	Transp poste inf 12m inf 1000dan 21-50KM	UA	0,00	3,000	0,00	
						Subtotal	0,00
						Subtotal R\$	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

QtdeTotal USC : 0,00

Qtde Total ULV : 0,00

Valor Total USC R\$: 0,00

Valor Total ULV R\$: 0,00

Valor Total R\$: 0,00

