



Seção Transversal
Escala: 1/75



Seção Transversal
Base
Escala: 1/75

ESTACA QUANTITATIVOS GEOMÉTRICO	0+0,000		6+0,000		6+0,000		10+13,730	
	TRECHO		ACUMULADO		TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.
BASE A EXECUTAR	-	m2	-	m2	25,00	m2	25,00	m2
DEMOLIÇÃO DE RAMPA	8,00	m2	8,00	m2	3,70	m2	11,70	m2
EXTENSÃO	120,00	m	120,00	m	93,72	m	213,72	m
MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO	28,00	m	28,00	m	-	m	28,00	m
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Capa)	772,70	m2	772,70	m2	667,50	m2	1.440,20	m2
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Reperfilagem)	820,70	m2	820,70	m2	703,03	m2	1.523,73	m2



Detalhe do meio-fio moldado in loco
Escala: 1/15



Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Felipe Lorenci Parisoto Data: agosto de 2023 Revisão: --

Projeto: Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua da Inconfidência - Ouro/SC

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Geométrico

GEO.
03/03

Escala: Indicada (s) Trecho: 0+0,000 - 10+13,730