


680mm	Barra de ferro chato laminado
23 Peças	1. 1/2" x 3/8"
680mm	Barra de ferro chato laminado
2 Peças	1. 1/2" x 3/8"
980mm	Barra de ferro chato laminado
3 Peças	2. 1/2" x 3/8"
1000mm	Barra de ferro chato laminado
2 Peças	1. 1/2" x 3/8"



ESTACA	0+0,000	6+0,000	6+0,000	10+13,730
QUANTITATIVOS	TRECHO	ACUMULADO	TRECHO	ACUMULADO
DRENAGEM	Quant. Un.	Quant. Un.	Quant. Un.	Quant. Un.
BOCA DE LOBO TIPO I A EXECUTAR	5,00 Un.	5,00 Un.	7,00 Un.	12,00 Un.
ESCAVAÇÃO DE VALAS	13,38 m3	13,38 m3	11,34 m3	24,72 m3
REATERRO DE VALAS COM BRITA GRADUADA	0,60 m3	0,60 m3	- m3	0,60 m3
REATERRO DE VALAS COM BRITA Nº 2	3,00 m3	3,00 m3	- m3	3,00 m3
REATERRO DE VALAS COM RACHÃO	0,80 m3	0,80 m3	- m3	0,80 m3
REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	4,00 m2	4,00 m2	- m2	4,00 m2
TUBOS DE CONCRETO DE Ø 400 mm	5,00 m	5,00 m	- m	5,00 m



Projeto: Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua da Inconfidência - Ouro/SC

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Drenagem

DRE.
03/03

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Felipe Lorenci Parisoto Data: agosto de 2023 Revisão: -- Escala: Indicada (s) Trecho: 0+0,000 - 10+13,730