




DETALHE DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ESCALA: 1/100



Detalhe da Fixação de Placas
Escala: 1/25



DETALHE TACHA BIDIRECIONAL
AMARELA
ESCALA: 1/5



DETALHE TACHA BIDIRECIONAL
BRANCA
ESCALA: 1/5

QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO VERTICAL				
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO				
PLACA	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO	QUANTIDADE
	R - 19 - 40	Fundo branco Tarja vermelha Letras pretas Símbolos pretos Orla vermelha Verso preto	D = 0,50m	04 Un.
	R - 2	Fundo branco Orla vermelha Verso preto	L = 0,75m	01 Un.
PLACAS DE ADVERTÊNCIA				
PLACA	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO	QUANT.
	A - 2A	Fundo: Amarelo Orla externa: Preta Símbolo/legenda: Preto Verso: Preto fosco	L = 0,60m	07 Un.
	A - 2B	Fundo: Amarelo Orla externa: Preta Símbolo/legenda: Preto Verso: Preto fosco	L = 0,60m	07 Un.
	A - 21A	Fundo: Amarelo Orla externa: Preta Símbolo/legenda: Preto Verso: Preto fosco	L = 0,60m	02 Un.
	A - 22	Fundo: Amarelo Orla externa: Preta Símbolo/legenda: Preto Verso: Preto fosco	L = 0,60m	02 Un.

ESTACA	6+19,186		24+0,000		24+0,000		31+5,000	
QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA	TRECHO		ACUMULADO		TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.
LINHA CONTÍNUA AMARELA Esp.: 10cm	314,70	m	314,70	m	174,20	m	488,90	m
LINHA CONTÍNUA BRANCA Esp.: 10cm	703,50	m	703,50	m	346,80	m	1.050,30	m
LINHA SECCIONADA AMARELA Esp.: 10cm	-	m	-	m	11,00	m	11,00	m
PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA	14,00	Un.	14,00	Un.	4,00	Un.	18,00	Un.
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR	3,00	Un.	3,00	Un.	1,00	Un.	4,00	Un.
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TRIANGULAR	-	Un.	-	Un.	1,00	Un.	1,00	Un.
TACHA AMARELA BIDIRECIONAL	53,00	Un.	53,00	Un.	30,00	Un.	83,00	Un.
TACHA BRANCA BIDIRECIONAL	118,00	Un.	118,00	Un.	58,00	Un.	176,00	Un.
ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DE ÁREA Esp.: 20cm	-	m	-	m2	6,80	m	1,36	m2



Projeto: Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. da Estrada Municipal 010
(Comunidade Nossa Senhora da Saúde) - Ouro/SC

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Sinalização

SIN.
03/03

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Felipe Lorenci Parisoto Data: novembro de 2023 Revisão: -- Escala: Indicadas Trecho: 6+19,186 - 31+5,000